

**MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD Y MECANICA**

MEMORIA DESCRIPTIVA

El objeto de la siguiente obra es de proveer con **Gas Natural al barrio Cabré Moré, entre Parera, Cristo Redentor, Punta Alta y Rawson.**

Para ello se utilizarán **Caños de Polietileno 80** de diámetro, **50, 63 y 90 mm SDR 11** totalizando una extensión de aproximadamente **1959 mts.** La vinculación de la cañería nueva con la existente se hará por medio de **1 transición monolítica Acero-PE Ø 76x90 mm** y **1 Cupla EF Ø63 mm** de acuerdo a anteproyecto de **Camuzzi Gas Pampeana.** Se instalarán **107 nichos** y **107 servicios** y **1 válvula PE Ø90 mm con extensor.**

La oferta deberá incluir la provisión e instalación de todos los materiales necesarios para ejecutar, completar y poner en funcionamiento todas las extensiones, en un total de acuerdo a las normas del **ENARGAS** y a la **DISTRIBUIDORA DE GAS**; como así también estarán a su cargo y costos todas las tramitaciones, actualizaciones de proyectos, aranceles, etc., entre la Distribuidora y los demás Entes.

La red se deberá construir de acuerdo al **cuerpo normativo para redes de distribución de hasta 4 Bares de gases de petróleo y manufacturado de Camuzzi Gas Pampeana.**

Los servicios domiciliarios integrales y nichos se deberán ajustar a la normativa de la Distribuidora. La cantidad a Certificar se ajustará una vez finalizada la obra, de acuerdo al número instalado de cada uno, no pudiéndose instalar mas cantidades que las indicadas en el presupuesto oficial.

El **Plazo de Ejecución de Obra** se fija en **ciento veinte (120) días** corridos, a partir de la fecha del **ACTA DE REPLANTEO.** En el **Plazo de Ejecución de Obra** está incluido los tiempos para **adquisición de materiales, presentación de carpetas de obra y ejecución de los trabajos como se indicó anteriormente.**

***** _____ *****